

## RADOVI NA BETONIRANJU PROMETNICE OD RIVE DO CRKVE NA OTOKU VELE SRAKANE

R.br.	Naziv	Količina	MJ	Jedinična Cijena	Vrijednost
1	Strojni iskop postojeće prometnice prosječen širine 2,3m sa iskopom do zdravog materijala. Dužina 260 metara dubina kopanja 12 cm.	<b>71 m3</b>			
2	Utovar i odvoz iskopanog materijala ne deponij.				
		<b>93 m3</b>			
3	Dobava i ugradnja kamena drobljenca 0-32mm sa planiranjem i zbijanjem valjcima. U stavci uračunat prijevoz materijala sa rive damperima do pozicije ugradnje.				
		<b>71 m3</b>			
4	Dobava i ugradnja jalovine 0-32mm za popravak trase nakon betoniranja staze (popunjavanje rubova), sa planiranjem i zbijanjem vibro pločom. U stavci uračunat prijevoz materijala sa rive damperima do pozicije ugradnje.				
		<b>25 m3</b>			
5	Dobava, sječenje i ugradnja armaturne mreže Q226. Obračun po kg ugrađene armature.				
		<b>2076 kg</b>			
6	Dobava, doprema i postava oplata. Obračun po m2 postavljene oplata.				
		<b>120 m2</b>			
7	Dobava i strojno/ ručna ugradnja betona klase C20/25, sa ravnanjem i izradom kocki (dilatacija). U stavci uračunat strojni prijevoz materijala od rive do pozicije ugradnje.				
		<b>65 m3</b>			
8	Transportni troškovi na prijevozu brodom građevinskog materijala (cement, pijesak , armaturna mreža , kameni drobljenac , daske , voda i ostali sitni materijal. Transport građevinskih strojeva i vozila sa Lošinja na otok V. Srakane.				
		<b>1,00 kpl</b>			
<b>UKUPNO</b>					
<b>PDV</b>					
<b>UKUPNO S PDV</b>					