

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.
CRES, TURION 20/A

**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
ODRŽAVANJA OBORINSKE KANALIZACIJE
ZA GRAD MALI LOŠINJ U 2024. GODINI**

SADRŽAJ PLANA I PROGRAMA:

1. Odvodnja atmosferskih voda Grada Mali Lošinj
 - a. Opis poslova koji se obavljaju pod ovom djelatnošću
 - b. Naselja u kojima se obavlja ova djelatnost
 - c. Oprema za izvršenje plana
 - d. Ulazni troškovi za izvršenje plana
 - e. Troškovi izvršenja plana u skladu s godišnjim programom
 - f. Prilozi
 - i. Troškovnik održavanja slivnika, slivnih rešetki i oborinskih kolektora
 - ii. Opis radova na održavanju oborinske crpne stanice

1.ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA GRADA MALI LOŠINJ

a. Opis poslova koji se obavljaju pod ovom djelatnošću:

- čišćenje slivnika i slivnih rešetki,
- čišćenje oborinskih kolektora,
- održavanje oborinske crpne stanice

b. Naselja u kojima se obavlja ova djelatnost:

Mali Lošinj

Veli Lošinj

Nerezine

Osor

c. Oprema za izvršenje plana:

- specijalno vozilo fekalijaš "Iveco-Moro" 150 E 18
- specijalno vozilo fekalijaš "Iveco-Moro" 180 E 28

d. Ulazni troškovi za izvršenje plana :

- jedinična cijena specijalnih vozila uključujući posade vozila
 - specijalno vozilo fekalijaš **128,61 €/h**

- normativ za strojno čišćenje oborinske kanalizacije :

- čišćenje slivnika **0,25 h/kom**
- čišćenje slivnih rešetki **0,125 h/m**
- čišćenje oborinskih kolektora **0,02 h/m**

e. Troškovi izvršenja plana u skladu s godišnjim programom :

1.	čišćenje slivnika					
	kom	572	x	0,25 h/kom	128,61 €/h	18.391,23 €
2.	čišćenje slivnih rešetki					
	m	354	x	0,125 h/m	x 128,61 €/h	5.690,99 €
3.	čišćenje oborinskih kolektora					
	m	3605	x	0,02 h/m	x 128,61 €/h	9.272,78 €
4.	održavanje oborinske crpne stanice Mali Lošinj					
	paušal					6.637,18 €

UKUPNO (1+2+3+4) : 39.992,18 € (bez PDV-a)
49.990,23 € (uključen PDV)

f. Prilozi

i. Troškovnik održavanja slivnika, slivnih rešetki i oborinskih kolektora

REDNI BROJ	OPIS USLUGE	JEDINICA MJERE	PREDVIĐENA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA U EUR BEZ PDV-a	UKUPNO u EUR BEZ PDV-a
1	Čišćenje slivnika	kom	572	32,15250	18.391,23
2	Čišćenje slivnih rešetki	m	354	16,07624	5.690,99
3	Čišćenje oborinskih kolektora	m	3605	2,57219	9.272,78

- ii. Opis radova na održavanju oborinske crpne stanice
- Dnevno: obilazak crpne stanice, kontrola upravljačkog ormarića i upis radnih sati crpki u očevidnik rada
 - Mjesečno: kontrola rada crpki – simulacija visokog nivoa vode za uključivanje crpki i simulacija niskog nivoa vode za gašenje crpki
 - Godišnje: dva puta čišćenje oborinske crpne stanice
 - Periodično: dolazak vanjskog suradnika zbog popravka ili servisiranja opreme u crpnoj stanici

Član uprave:

Neven Kruljac, dipl.ing.građ.

Vodopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

**PLAN ČIŠĆENJA OBORINSKIH SLIVNIKA, REŠETKI I KOLEKTORA ZA GRAD
MALI LOŠINJ ZA 2024. G.**

NAZIV ULICE ILI PREDJELA	BROJ SLIVNIKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MALI LOŠINJ													
Riva lošinjskih kapetana	58		58								58		
Trg Republike Hrvatske	35		35							22	20		
Trg žrtava fašizma	2		2			2							
Priko	32		32								32		
Zaobilaznica Čikat (cesta)	14				14								
Novo naselje Zagazinjine I	64			64									
Braće I. i S. Vidulića	15										15		
Lošinjskih brodograditelja	35		35										
Nikole Tesle	7					7							
Osorska	4					4							
Creska	8					8							
Veloselska cesta	25				25								
Budovina raskršće	10				10								
Studenac	12			12									
Del Conte	1				1					1			
Š.K. Kozulića	7			7									
Svete Marije	9			9									
Boćac	20									20			
Ukupan broj slivnika	358												
Ukupan broj očišćenih slivnika	493		162	92	50	21				43	125		

NAZIV ULICE ILI PREDJELA	BROJ SLIVNIKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VELI LOŠINJ													
Veli Lošinj	63			32								31	
Ukupan broj slivnika	63												
Ukupan broj očišćenih slivnika	63			32								31	
NEREZINE													
Trg Studenac	16					8							8
Ukupan broj slivnika	16												
Ukupan broj očišćenih slivnika	16					8							8
*OSOR													
Osor	4												
Ukupan broj slivnika	4												
Ukupan broj očišćenih slivnika	0												
Sveukupno očišćeno slivnika	572	0	162	124	50	29	0	0	0	43	125	31	8

* Napomena: Čišćenje slivnika u naselju Osor neće se izvoditi u 2024.g. zbog radova na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje u sklopu „Projekta vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj“.

NAZIV ULICE ILI PREDJELA	DUŽINA SLIVNE REŠETKE (m)	MALI LOŠINJ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Otavio Oštroman kod kbr. 6	2		2										
Trg Republike Hrvatske	8,5		8,5										
Braće Vidulića kod tržnice	5										5		
Braće I. i S. Vidulića	8										8		
Studenac	3			3									
Creska	12					12							
Rujnica	3									3			
Maria Martinolića	8									8			
Bodovina raskršće	4										4		
Del Conte	17				17								
Haračićeva	12					12							
Lošinjskih brodograditelja	4		4										
Bočac kod igrališta	11					11							
Veloselska	8,5				8,5								
Sv. Martin	3,5				3,5								
Zagazinjine	3			3									
Š.K. Kozulića	14			14									
Sv. Marije	19			19									
Matije Gupca	5,5				5,5								
Priko	115		115										
Lošinjskih kapetana	36,5		36,5										
Ukupno očišćeno	302,5	0	166	39	34,5	35	0	0	0	11	17	0	0

NAZIV ULICE ILI PREDJELA	DUŽINA SLIVNE REŠETKE (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VELI LOŠINJ													
Kružni tok	19											19	
Kaštel	11,5											11,5	
Ukupno očišćeno	30,5											30,5	
NEREZINE													
Trg Studenac	18												18
Spinčičeva ulica	3												3
Ukupno očišćeno	21												21
Sveukupno očišćeno	354												

NAZIV ULICE ILI PREDJELA	DUŽINA OBORINSKE KANALIZACIJE (m)	MALI LOŠINJ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Industr. Zona Kalvarija	749						100						
Zagazinjine- Sv.Martin	2759			500								600	
Creska- B.Milanovića	240					300							
Sv. Marije- Kaštel	419			150									
B. Vidulić	870										100		
Š.K. Kozulića	332			50									
Raskršće Kalvarija- Retencija Bočac	385									50			
Retencija Bočac-Stara Pomorska	345									50			
Haračićeva	179					50							
Haračićeva- Priko (kod kućnog br. 39.)	98					50							
Del Conte Giovanni	145				50								
Priko	400		50										
Lošinjskih kapetana	622		150										
Lošinjskih brodograditelj a-AC Marina	1026		300									500	
Veloselska	350				50								
Ukupna dužina	8.919												
Ukupno očišćeno	3.100	0	500	700	100	400	100	0	0	100	100	1100	0

