

3. PLAN I PROGRAMA ODRŽAVANJA PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIM NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U 2025 GODINI

Izradio : Daniel Kljaić struč.spec.ing.traff

U Malom Lošinju, listopad 2024.

Lošinj usluge d.o.o.

PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET
MOTORNIM VOZILIMA 2025.

Održavanje javno prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima odnosi se na :trgove,šetališta I obalne šetnice, uređenje plaže,javne prolaze i stepenice,biciklističke te pješačke staze

Naselja u kojima se obavlja ova djelatnost:

- Mali Lošinj
- Veli Lošinj
- Artatore
- Ćunski
- Nerezine
- Sveti Jakov
- Osor
- Punta Križa
- Ustrine
- Belej
- Susak
- Ilovik
- Unije
- Srakane

Oprema za izvršenje plana

- trokolica Piaggio porter
- Agregat
- Bager 1,5 t -20t
- Kamion 3.5 t -20t
- damper
- rezaći drvene mase
- ostalo

Lošinj usluge d.o.o

Terminski plan nalazi se u prilogu

PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET
MOTORNIM VOZILIMA 2025.

Terminski plan izvršenja planiranih radova

	lokacija	Iznos predviđenih radova	Rok izvođenja radova
Sanacija puteva prema moru Zagazinjine,Bojčić,Sv.Martin	Mali Lošinj	50.000,00 eur	ožujak
Sanacija puteva Poljana	Mali Lošinj	10.000,00 eur	veljača
Sanacija puta Artatore glavna plaža	Artatore	10.000,00 eur	travanj
Sanacija šetnice Nerezine samostan-pumpa i iza groblja	Nerezine	15.000,00 eur	travanj
Sanacija puta Susak	Susak	5.000,00 eur	siječanj
Sanacija puta do javnog wc-a na Zagazinjinama	Mali Lošinj	10.000,00 eur	veljača
Dohrana i sanacija svih plaža nasipavanjem pijeskom,oblucima(Artatore,Susak,Kovčanje,Čikat,Privlaka,Poljana,Valdarke,Osor,Nerezine,Rovenska,Ilovik...)	sve	40.000,00 eur	svibanj
Sanacija mola Kepert	Artatore	2.000,00 eur	veljača
Sanacija obalnih zidova	sve	20.000,00 eur	siječanj-travanj
Sanacije po nalogu komunalnog redarstva	Sve	23.000,00 eur	siječanj-prosinac
Sanacija prilaza plaži Osor	Osor	10.000,00 eur	veljača
Uređenje šetnice Rovenska prema i na plaži	Veli Lošinj	10.000,00 eur	siječanj
Uređenje Punta Leva	Veli Lošinj	25.000,00 eur	rujan
Sanacija plaže Rapoća	Nerezine	20.000,00 eur	siječanj
UKUPNO OBALE		250.000,00 eur	
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			
Ulica Garibaldi 2 faza	Mali Lošinj	40.000,00 eur	siječanj
Sanacija Marija Gupca prema Sv. Marije	Mali Lošinj	10.000,00 eur	veljača
Sanacija RLK	Mali Lošinj	20.000,00 eur	svibanj
Sanacija B.Vidulića 2 faza	Mali Lošinj	15.000,00 eur	ožujak

Sanacija površine igrališta	Artatore	12.000,00 eur	travanj
Čišćenje terena nog. igrališta	Artatore	6.000,00 eur	siječanj
Čišćenje parcele 730/11	Nerezine	5.000,00 eur	siječanj
Sanacija oštećenja na igralištu	Nerezine	5.000,00 eur	travanj
Sanacija mostića kod Vrutka	Punta Križa	8.000,00 eur	svibanj
Uređenje terena na Ulu	Punta Križa	5.000,00 eur	travanj
Sanacija jp Draga	Punta Križa	10.000,00 eur	ožujak
Zid Rovenska	Veli Lošinj	4.000,00 eur	svibanj
Sanacija Zadbone 36a,21	Veli Lošinj	10.000,00 eur	travanj
Sanacija djela Slavojna od 17 do 25	Veli Lošinj	10.000,00 eur	svibanj
Sanacija zida ceste Ustrine	Ustrine	3.000,00 eur	rujan
Sanacija javih puteva Ilovik	Ilovik	10.000,00 eur	listopad
Materijal za Maračol	Unije	4.000,00 eur	travanj
Postolje za klupe	sve	7.000,00 eur	siječanj-prosinac
Postolja za JR	sve	7.000,00 eur	siječanj-prosinac
Postolja za stupove,zastave...	sve	7.000,00 eur	siječanj-prosinac
Sanacija gromača	sve	7.000,00 eur	siječanj-prosinac
Po nalogu komunalnog redarstva	sve	10.000,00 eur	siječanj-prosinac
Sveukupno Javne površine		215.000,00 eur	
SVEUKUPNO OBALE I JAVNE POVRŠINE		465.000,00 eur	

**UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI ZA ODRŽAVANJE JAVNOPROMETNIH
POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM
VOZILIMA**

Ukupno cijena sa PDV-om obale 250.000,00 eur

Ukupno cijena sa PDV-om Javne površine 215.000,00 eur

Sveukupno 465.000,00 EUR

Lošinj usluge d.o.o

PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET
MOTORNIM VOZILIMA 2025.

TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA			
		Jed.mjera	cijena
1.	Rušenje, demontaže, iskopi, bankine		EUR
	Stavka obuhvaća i odvoz sveg otpadnog materijala na gradsku deponiju		
1.1.	Rušenje postojeće betonske staze do d=10cm	m2	17,00
1.2.	Rušenje ili demontaža kamenih i betonskih stepenica	m1	20,00
1.3.	Demontaža tlakovaca , kamenih ploča i sl.	m2	20,00
1.4.	Demontaža metalnih ograda, visine do 1m i stepenica	m1	19,00
1.5.	Rušenje kamenih zidova- ručno	m3	50,00
1.6.	Ugradnja jalovine za bankine uz šetnice i prometnice d 7 cm	m2	9,00
1.7.	Popravak oštećenih betonskih staza(do 10 cm), sa ponovnim betoniranjem. Sadrži sav materijal i rad	m2	75,00
1.8.	Ručni iskop materijala sa odvozom na gradsku deponiju	m ³	95,00
1.9.	Ručni iskop materijala pod vodom i odvoz	m ³	200,00
1.10.	Ručno zatrpavanje materijalom iz iskopa(rova)	m3	50,00
2.	Podloge.		
2.1.	Nabava i doprema jalovine	m3	50,00
2.2.	Nabava i doprema tampona i kamenih frakcija	m ³	60,00
2.3.	Nabava i doprema zemlje	m ³	55,00
2.3.a	Nabava i doprema riječnog pijeska,oblutka	m3	110,00
2.4.	Razastiranje pijeska,jalovine, zemlje i slično(do 10 cm)	m ²	8,00
2.5.	Izrada podloge od jalovine za novu betonsku stazu; debljina podloge od 5 do 7cm. Stavka obuhvaća sav rad i materijal.	m2	14,00
2.6.	Izrada podloge od sitnog kamenog materijala za tlakovce, kamene ploče , betonske ploče i sl.; d~7cm. Stavka obuhvaća sav rad i materijal.	m2	18,00
2.7.	Izrada podloge od kamena za betonska sunčališta Stavka obuhvaća sav rad i materijal.	m3	65,00
3.	Betonske staze, šetnice, lokalni putevi i sl.		
3.1.	Izrada betonske staza d=5cm, armirane Q 188 mrežama. Diletacija svaka 2-3m.Stavka sadrži sav materijal i rad	m2	38,00
3.2.	Izrada betonske staze d=7cm,armirane q188mrežama.Diletacija svaka 2-3m.Stavka sadrži sav materijal i rad	m2	46,00
3.2.	Izrada betonske staze d=8 cm, armirane Q188 mrežama. Diletacija svak	m ²	50,00

	2-3 metra. Stavka sadrži sav materijal i rad.		
3.3.	Izrada betonske staza d=10cm, armirane Q 335 mrežama. Diletacija svaka 2-3 metra. Stavka sadrži sav materijal i rad		
	Stavka sadrži sav materijal i rad.	m2	58,00
4.	Izrada betonskih stepenica		
	Stavka sadrži sav materijal i rad.	m1	60,00
5.	Ugradnja		
5.1	Tlakovci. I travne ploče. Nabava materijala, doprema i ugradnja.	m2	49,00
5.2.	Tlakovci i travne ploče. Nabava i doprema	m2	39,00
5.3.	Tlakovci ugradnja	m ²	40,00
5.4.	Parkovni rubnjak. Stavka sadrži sav materijal i rad.	m1	39,00
5.5.	Cestovnih rubnjaka. Stavka sadrži sav materijal i rad. 100*15*25	m1	49,00
5.6.	Betonski cestovni rigoli (40*40*8). Stavka sadrži sav materijal i rad)	m1	49,00
5.7.	Kamene ploče. Samo ugradnja	m2	59,00
5.8.	Kamene stepenice. Samo ugradnja	m1	59,00
5.9.	Metalne ograde i stepenice. Samo ugradnja	m1	49,00
5.10	" Benkovac " Nabava doprema i ugradnja tanjih kamenih ploča u betonska sunčališta; za 50% površine	m2	59,00
5.11.	Kulir ploče 40x40cm. Stavka sadrži sav materijal i rad	m1	49,00
6.	Zidovi od kamena. Nabava kamena je izdvojena stavka.		
6.1	Kamen. Nabava i doprema	m3	60,00
6.2	Kamen. Ugradnja	m3	35,00
6.3	Izrada novog ili popravka postojećeg zida od kamena (suhozid): a/ sa jednim licem (potporni zid) b/ sa dva lica	m2 m2	120,00 170,00
6.4	Izrada novog i popravka postojećeg zida, ojačanog betonom i mrežom Q 188, od kamena a/ sa jednim licem b/ sa dva lica	m2 m2	140,00 190,00
6.5	Izrada novog ili popravak postojećeg zida od priklesanog kamena a/ sa jednim licem(potporni zid) b/ sa dva lica	m2 m2	145,00 215,00
6.6	Izrada poklopnice na zidovima od kamena	m1	16,00
6.7	Slaganje mocire ili gromače	M2	42,00
7.	Zidovi od betona		
7.1	a/ oplata b/oplata u moru	m2 m ²	42,00 90,00
7.2	Beton a/beton b/beton pod vodom (odrediti će se prema uvjetima gradnje, količini... za	m3	600,00

	svako mjesto posebno,koeficientom)		
7.3	A/armaturna mreža	kg	3,90
	B/armatura	kg	3,90
8.	Prijevozi, prijenosi i sati		
8.1	Prijevoz kolicima ili prijenos ručni na daljinu veću od 10m, ako nema mogućnosti pristupa vozilom		
	a/ do 50m	m3	59,00
	b/ do 100m	m3	95,00
8.2	Prijevoz trokolicom (0,50m3), do 10km	tura	30,00
8.3	Prijevoz trokolicom (0,50m3), od 10km do 50 km	tura	45,00
8.4.	Prijevoz kamionom (npr: manjeg stroja), do 10km	tura	90,00
8.5.	Prijevoz kamionom (npr. manjeg stroja) od 10-50 km (5m3)	tura	130,00
8.6.	Prijevoz kamionom (npr. Većeg stroja) do 10 km	tura	160,00
8.7.	Prijevoz kamionom (npr.Većeg stroja) od 10-50 km	tura	185,00
8.8.	Nabava i dovoz vode u kontejneru do 500l	tura	45,00
8.9.	Korištenje agregata za el. energiju (sa dovozom i odvozom)	sat	19,00
8.10.	Sat rada NK radnika	sat	16,00
8.11.	Sat rada KV radnika	sat	24,00
8.12.	Sat rada varioca (sa priborom za varenje)	sat	48,00
8.13.	Sat rada ronioca (sa svom opremom)	sat	140,00
8.14.	Sat rada manjeg stroja	sat	55,00
8.15.	Sat rada većeg stroja-rovokopač, valjak i sl	sat	85,00
8.16	Prijevoz damperom ako nema pristupa vozilom	tura	25,00
9.	Ostalo		
9.1.	Čišćenje terena od niskog raslinja sa odvozom na gradsku deponiju	m2	14,00
9.2.	Rušenje i odvoz drveta debljine do 15 cm	kom	85,00
9.3.	Manji popravci i premaz boje		
	a/ grafita na zidovima	m2	19,00
	b/ metalnih ograda	m2	19,00
	c/betona	m2	19,00
9.4.	Ugradnja gipsanih ploča na metalnu konstrukciju	m ²	45,00
9.5.	Fugiranje kamenih blokova, ploča i sl.	m2	12,00
9.6	Nabava doprema i ugradnja cijevi		
	a) PVC o75	m l	25,00
	b) PVC o 110	m1	28,00
	c) PVC 125	m l	32,00
	d) PVC o 160	m1	36,00
	e) PVC o 200	m l	40,00
	f) PVC o 250	m l	44,00
	g) Rebraste za kabel javne rasvjete	m l	20,00
	h) Vodovodna alkatena cijev o 3/4"	m l	6,00

9.7.	Slivnik 20x20. Nabava, doprema i ugradnja	kom	50,00
9.8.	Linijska, kišna rešetka za pješački promet. Nabava doprema i ugradnja	1m	260,00
9.8.b	Linijska, kišna rešetka za srednje teški promet. Nabava doprema i ugradnja	l=35 cm	190,00
9.8.c	Linijska, kišna rešetka za teški promet. Nabava doprema i ugradnja	l=35 cm	270,00
9.9.	Izrada kanalizacijskog okna sa rešetkom	kom	500,00
9.10.	Nabava doprema i ugradnja lijevanog željeznog poklopca za laki promet	kom	350,00
9.10 a	Nabava doprema i ugradnja lijevanog željeznog poklopca za srednje teški promet	kom	390,00
9.11.	Izrada upojnog bunara za tuš	kompl	750,00
9.12.	Nabava,doprema i ugradnja trake za uzemljenje FeZn 2,5*24	m	8,00
9.13.	Geotekstil.Nabava,doprema i ugradnja	m2	8,00
9.14.	Ugradnja hladnog asfalta-popravci	m2	150,00
9.15.	Rezanje asfalta,betona i sl.	m l	7,00
9.16 a.	Deponiranje materijala na gradski deponij	t	6,00
9.16 b	Deponiranje rasutog materijala na gradski deponij	t	250,00
9.17.	Čišćenje autobusnih čekaonica-ostakljenih	kom	60,00
9.18.	Izrada sokla(na betonskoj stazi uz zgradu)	m l	6,00
9.19.	Čišćenje zidova,manji popravci i ličenje autobusnih čekaonica	m2	15,00
9.20.	Izrada betonskog korita za linijsku rešetku	m l	75,00
9.21	Dobava i postava PEHD rebrastih fleksibilnih cijevi za struju	M1	7,00
9.22	Dobava i postava gromobranske trake	M1	9,00
9.23	Dobava i postava spojnice za gromobransku traku	kom	7,00

Mali Lošinj, listopad 2024.

Lošinj usluge d.o.o